

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONTY DRÓG LESNYCH W NADLEŚNICTWIE KRAŚNIK W 2019r. LEŚNICTWO WOLSKI BÓR

Budowa: DROGA LEŚNA
Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY REMONTOWE
Lokalizacja: LEŚNICTWO KLENIEWO, NADLEŚNICTWO KRAŚNIK
Inwestor: NADLEŚNICTWO KRAŚNIK
ul. Janowska 139, 23-200 KRAŚNIK
tel./fax. +48 81 825 20 41 +48 81 884 37 09
e-mail: krasnik@lublin.lasy.gov.pl

Data opracowania: 2019-09-24

LISTA NR 1 - REMONTY DRÓG LESNYCH W NADLEŚNICTWIE KRAŚNIK W 2019r. LEŚNICTWO WOLSKI BÓR

Lp.	Nr Spec. Technicz.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena Jedn.	Wartość [zł]	
1	2	3	4	5	6	7	
1		DR/05/021 (oddz. 392, 391)					
1.1	D 04.01.01B	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20-cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny - profilowanie i częściowe korytowanie, lokalne niwelacje podłużne, spadek ukstałowany w kierunku rowu	m2	663,0000	0,00	0,00	
1.2	D 04.01.01B	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	663,0000	0,00	0,00	
1.3	D 04.04.00 D 04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25-cm - analogia kruszywo sortowane 0-63,00	m2	585,0000	0,00	0,00	
1.4	D 06.03.01	Plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem pozostałym z urobku po priofilowaniu/korytowaniu - szerokość poboczy 0,5m, grubość średnio 10cm	m3	19,5000	0,00	0,00	
RAZEM DR/05/021 (oddz. 392, 391)						0,00	
2		DR/05/007 (oddz. 396/397)					
2.1	D 04.02.01	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 20-cm - średnio 40cm Krotność = 2	m2	45,0000	0,00	0,00	
2.2	D 04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10-cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE kruszywo 31,5/63	m3	149,4000	0,00	0,00	
RAZEM DR/05/007 (oddz. 396/397)						0,00	
3		DR/05/042 (oddz. 303b)					
3.1	D 04.01.01B	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20-cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny - profilowanie i częściowe korytowanie, lokalne niwelacje podłużne, spadek ukstałowany w kierunku rowu	m2	463,4000	0,00	0,00	
3.2	D 04.01.01B	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	463,4000	0,00	0,00	
3.3	D 04.02.01	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 20-cm	m2	463,4000	0,00	0,00	
3.4	D 04.04.00 D 04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25-cm - analogia kruszywo sortowane 0-63,00	m2	415,0000	0,00	0,00	
3.5	D 06.03.01	Plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem pozostałym z urobku po priofilowaniu/korytowaniu - szerokość poboczy 0,5m, grubość średnio 10cm	m3	12,1000	0,00	0,00	
RAZEM DR/05/042 (oddz. 303b)						0,00	
ŁĄCZNIE REMONTY DRÓG LESNYCH W NADLEŚNICTWIE KRAŚNIK W 2019r. LEŚNICTWO WOLSKI BÓR						0,00	

LISTA NR 2 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Oznaczenie elementu	Nazwa elementu	Wartość [zł]
LISTA NR 1	REMONTY DRÓG LESNYCH W NADLEŚNICTWIE KRAŚNIK W 2019r. LEŚNICTWO WOLSKI BÓR	0,00
ELEMENT 1	DR/05/021 (oddz. 392, 391)	0,00
ELEMENT 2	DR/05/007 (oddz. 396/397)	0,00
ELEMENT 3	DR/05/042 (oddz. 303b)	0,00
	Razem	0,00
	Cena ofertowa nie zawierająca VAT	0,00