

KOSZTORYS OFERTOWY

UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE KRAŚNIK W 2020r.

Budowa: DROGA LEŚNA

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY UTRZYMANIOWE

Lokalizacja: NADLEŚNICTWO KRAŚNIK, LEŚNICTWO KLENIEWO, PONIATOWA, KARCZMISKA

Inwestor: NADLEŚNICTWO KRAŚNIK

ul. Janowska 139, 23-200 KRAŚNIK

tel./fax. +48 81 825 20 41 +48 81 884 37 09

e-mail: krasnik@lublin.lasy.gov.pl

Data opracowania: 2020-12-07

LISTA NR 1 - UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE KRAŚNIK W 2020r.

Lp.	Nr Spec. Technicz.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena Jedn.	Wartość [zł]	
1	2	3	4	5	6	7	
1		Droga leśna nr DR/09/030 w Leśnictwie Kleniewo (oddz. 139, 140)					
1.1	D 04.01.01B	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	990,0000	0,00	0,00	
1.2	D 04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10-cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE kruszywo 31,5/63	m3	121,5000	0,00	0,00	
1.3	D 06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, - cały odcinek objęty remontem	m2	981,0000	0,00	0,00	
RAZEM Droga leśna nr DR/09/030 w Leśnictwie Kleniewo (oddz. 139, 140)						0,00	
2		Droga leśna nr DR/13/007 i DR/13/004 w Leśnictwie Poniatowa (oddz. 70, 69, 64)					
2.1	D 04.02.01	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 20-cm - średnio 40cm zaniżenia drogi Krotność = 2	m2	59,0000	0,00	0,00	
2.2	D 04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10-cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE kruszywo 4/31,5 do 4/63	m3	82,5000	0,00	0,00	
2.3	D 06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, - cały odcinek objęty remontem	m2	327,0000	0,00	0,00	
2.4		Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III - ANALOGIA DÓŁ CHŁONNY	m3	12,0000	0,00	0,00	
RAZEM Droga leśna nr DR/13/007 i DR/13/004 w Leśnictwie Poniatowa (oddz. 70, 69, 64)						0,00	
3		Droga leśna nr DR/08/019 w Leśnictwie Karczmiska (oddz. 79,88)					
3.1	D 04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10-cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE kruszywo 4/31,5 do 4/63	m3	225,0000	0,00	0,00	
3.2	D 06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, - cały odcinek objęty remontem	m2	1 500,0000	0,00	0,00	
RAZEM Droga leśna nr DR/08/019 w Leśnictwie Karczmiska (oddz. 79,88)						0,00	
ŁĄCZNIE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE KRAŚNIK W 2020r.						0,00	

LISTA NR 2 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Oznaczenie elementu	Nazwa elementu	Wartość [zł]
LISTA NR 1	UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE KRAŚNIK W 2020r.	0,00
ELEMENT 1	Droga leśna nr DR/09/030 w Leśnictwie Kleniewo (oddz. 139, 140)	0,00
ELEMENT 2	Droga leśna nr DR/13/007 i DR/13/004 w Leśnictwie Poniatowa (oddz. 70, 69, 64)	0,00
ELEMENT 3	Droga leśna nr DR/08/019 w Leśnictwie Karczmiska (oddz. 79,88)	0,00
	Razem	0,00
	Cena ofertowa nie zawierająca VAT	0,00