

Inwestor:

NADLEŚNICTWO KRAŚNIK
ul. Janowska 139, 23-200 KRAŚNIK
tel./fax. +48 81 825 20 41 +48 81 884 37 09
e-mail: krasnik@lublin.lasy.gov.pl
www.krasnik.lublin.lasy.gov.pl

Wykonawca:

CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig
Ul. Spokojna 14, 44-171 PŁAWNIOWICE
tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22
www.cursusprojekt.pl e-mail:
biuro@cursusprojekt.pl

Przedmiar robót:

Nazwa budowy: Budynek gospodarczy - nr inw 108/231

Adres budowy: NADLEŚNICTWO KRAŚNIK,
województwo lubelskie, powiat KRAŚNICKI, jedn. ewid. 060701_1 Kraśnik Miasto, obręb 0009 Kwiatkowice, nr
działki ewid. 100/20

Obiekt: Budynek gospodarczy - nr inw 108/231

Rodzaj robót: roboty rozbiórkowe

Podstawa opracowania: KNR 4-04I, AW, KNR 2-21, KNR 4-01I

Sporządził:

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Roboty budowlane-rozbiórkowe

Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410509-03-050	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład krotność= 1,00	m2	60,80
1. 15,20*4,0				60,80
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410305-01-060	Rozebranie stropodachu oraz stropu nad piwnicq., płyty żelbetowej gr. 10 cm krotność= 1,00	m3	11,71
1. 15,20*4,0*0,10+14,82*3,80*0,10				11,71
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410102-02-060	Rozebranie murów powyżej terenu , na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m3	29,62
1. 15,20*2,40*0,19+3,81*2,70*0,19*8+15,20*3,0*0,19+2,0*1,20*0,19*2-1,0*1,90*0,19*7				29,62
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410101-01-060	Rozebranie ścian fundamentowych z bloczków na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m3	32,84
1. 15,20*2,40*0,19*2+14,82*2,40*0,19+3,80*2,40*0,19*8-0,80*1,80*0,19*6				32,84
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410301-03-060	Rozebranie podłoża-posadzki z betonu żwirowego o grubości do 15 cm w piwnicy krotność= 1,00	m3	8,45
1.				0,00
2. 14,82*3,8*0,15				8,45
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110212-03-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-schodów piwnicznych krotność= 1,00	m3	0,45
1. 1,0*1,50*0,30				0,45
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0411102-04-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyladowaniu. Transport samochodem ciężarowym na odległość 1 km krotność= 1,00	m3	83,07
1. 11,71+29,62+32,84+8,45+0,45				83,07

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0411102-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz.załadunku i ręcznym wyladunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszyrozpoczęty km odl.transportu 10km krotność= 1,00	m3	83,07
1. 83,07				83,07
9	wg nakładów rzeczowych AW-090	koszt utylizacji materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki krotność= 1,00	kpl	1,00
1. 1				1,00
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-210218-01-060	zasybanie wykopu i rozścielenie ziemi z przerzutem na terenie płaskim i dowozem ziemi urodzajnej krotność= 1,00	m3	40,00
1. 40				40,00