

Inwestor:

NADLEŚNICTWO KRAŚNIK
ul. Janowska 139, 23-200 KRAŚNIK
tel./fax. +48 81 825 20 41 +48 81 884 37 09
e-mail: krasnik@lublin.lasy.gov.pl
www.krasnik.lublin.lasy.gov.pl

Wykonawca:

CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig
Ul. Spokojna 14, 44-171 PŁAWNIOWICE
tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22
www.cursusprojekt.pl e-mail:
biuro@cursusprojekt.pl

Przedmiar robót:

Nazwa budowy: udynek gospodarczy (śmietnik) - nr inw 108/227

Adres budowy: NADLEŚNICTWO KRAŚNIK,
województwo lubelskie, powiat KRAŚNICKI, jedn. ewid. 060701_1 Kraśnik Miasto, obręb 0009 Kwiatkowice, nr
działki ewid. 100/20

Obiekt: udynek gospodarczy (śmietnik) - nr inw 108/227

Rodzaj robót: roboty rozbiórkowe

Podstawa opracowania: KNR 4-04I, AW, KNR 2-21, KNR 4-01I

Sporządził:

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Roboty budowlane, rozbiórkowe

Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410508-05-050	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku krotność= 1,00	m2	22,95
1. 4,50*5,10				22,95
2	wg nakładów rzeczowych AW-090	koszt utylizacji eternitu ochożacego z rozbiórki krotność= 1,00	kpl	1,00
1. 1				1,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410403-04-050	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych krotność= 1,00	m2	22,95
1. 22,95				22,95
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410102-02-060	Rozebranie murów powyżej terenu , na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m3	6,32
1. 5,10*1,85*0,19*2+4,50*1,80*0,19+4,50*1,90*0,19-1,20*1,90*0,19				6,32
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410101-01-060	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m3	3,50
1. 4,50*1,0*0,25*2+5,0*1,0*0,25				3,50
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410301-03-060	Rozebranie podłoża-posadzki z betonu żwirowego o grubości do 15 cm krotność= 1,00	m3	3,17
1. 4,31*4,91*0,15				3,17
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0411102-04-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyladunku. Transport samochodem ciężarowym na odległość 1 km krotność= 1,00	m3	12,99
1. 6,32+3,17+3,50				12,99
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0411102-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyladunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszyrozpoczęty km odl.transportu 10km krotność= 1,00	m3	12,99

1	2	3	4	5
	1. 12,99			12,99
9	wg nakładów rzeczowych AW-090	<i>koszt utylizacji materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	1,00
	1. 1			1,00
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-210218-01-060	<i>zasybanie wykopu i rozścielenie ziemi z przerzutem na terenie płaskim i dowozem ziemi urodzajnej</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m3</i>	10,58
	1. 4,31*4,91*0,5			10,58