

**Inwestor:**

NADLEŚNICTWO KRAŚNIK  
ul. Janowska 139, 23-200 KRAŚNIK  
tel./fax. +48 81 825 20 41 +48 81 884 37 09  
e-mail: krasnik@lublin.lasy.gov.pl  
www.krasnik.lublin.lasy.gov.pl

**Wykonawca:**

CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig  
Ul. Spokojna 14, 44-171 PŁAWNIEWICE  
tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22  
www.cursusprojekt.pl e-mail:  
biuro@cursusprojekt.pl

## Przedmiar robót

**Nazwa budowy:** Piwnica i fundamenty po budynku gospodarczym osady leśnej

**Adres budowy:** NADLEŚNICTWO KRAŚNIK, LEŚNICTWO RUDKI

województwo lubelskie, powiat KRAŚNICKI, jedn. ewid. 060705\_2 Gmina Kraśnik, obręb 0016 Stróża,  
nr działki ewid. 923

**Obiekt:** Piwnica i fundamenty po budynku gospodarczym osady leśnej

**Rodzaj robót:** roboty rozbiórkowe

**Podstawa opracowania:** KNR 4-04I, AW, KNR 2-21, KNR 4-01I

Sporządził:

# Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalania	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
<b>1. Roboty budowlane ,rozbiórkowe-piwnica</b>				
Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe				
1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-04I0303-01-060	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 16 cm krotność= 1,00	m3	5,54
1. 2,50*1,70*0,16*2+5,50*1,50*0,16+5,5*3,25*0,16				5,54
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-04I0301-03-060	Rozebranie podłoża-posadzki z betonu żwirowego o grubości do 15 cm krotność= 1,00	m3	2,06
1. 2,50*5,50*0,15				2,06
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-04I1102-04-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyladowaniu. Transport samochodem ciężarowym na odległość 1 km krotność= 1,00	m3	7,60
1. 5,54+2,06				7,60
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-04I1102-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyladowaniu. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu 10km krotność= 1,00	m3	7,60
1. 7,60				7,60
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-090	koszt utylizacji materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki krotność= 1,00	kpl	1,00
1. 1				1,00
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-210218-01-060	zasybanie wykopu i rozścielenie ziemi z przetrzucem na terenie płaskim i dowozem ziemi urodzajnej krotność= 1,00	m3	32,73
1. 5,5*3,5*1,7				32,73

**2. roboty rozbiórkowe-fundamenty**

Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

1	2	3	4	5
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0410102-02-060	Rozebranie murów i słupów z cegły powyżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m3	5,04
1. 3,2*0,8*0,30+2,6*0,8*0,3+3,5*0,4*0,3+3,0*0,4*0,3+3,5*0,7*0,3+0,5*0,9*0,3+1,7*0,3*0,3+5,8*0,5*0,3+5,0*0,3*0,3+5,8*0,3*0,3				5,04
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0410101-01-060	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m3	8,59
1. 3,2*0,8*0,3+2,6*0,8*0,3+3,5*0,8*0,3+3,0*0,8*0,3+3,5*0,8*0,3+0,9*0,8*0,3+1,7*0,8*0,3+5,8*0,8*0,3+5,8*0,8*0,3+5,8*0,8*0,3				8,59
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0411102-04-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyladowaniu. Transport samochodem ciężarowym na odległość 1 km krotność= 1,00	m3	13,63
1. 5,04+8,59				13,63
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0411102-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyladowaniu. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu 10km krotność= 1,00	m3	13,63
1. 13,63				13,63
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-090	koszt utylizacji materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki krotność= 1,00	kpl	1,00
1. 1				1,00
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-210218-01-060	Ręczne rozścielenie ziemi z przerzutem na terenie płaskim i dowozem ziemi urodzajnej krotność= 1,00	m3	21,73
1. 13,63+13,5*6,0*0,10				21,73