

Inwestor:

NADLEŚNICTWO KRAŚNIK
ul. Janowska 139, 23-200 KRAŚNIK
tel./fax. +48 81 825 20 41 +48 81 884 37 09
e-mail: krasnik@lublin.lasy.gov.pl
www.krasnik.lublin.lasy.gov.pl

Wykonawca:

CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig
Ul. Spokojna 14, 44-171 PŁAWNIOWICE
tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22
www.cursusprojekt.pl e-mail:
biuro@cursusprojekt.pl

Przedmiar robót:

Nazwa budowy: Budynek gospodarczy (ubikacje) - nr inw 108/232

Adres budowy: NADLEŚNICTWO KRAŚNIK,
województwo lubelskie, powiat KRAŚNICKI, jedn. ewid. 060701_1 Kraśnik Miasto, obręb 0009 Kwiatkowice, nr
działki ewid. 100/20

Obiekt: Budynek gospodarczy (ubikacje) - nr inw 108/232

Rodzaj robót: roboty rozbiórkowe

Podstawa opracowania: KNR 4-04I, AW, KNR 2-21, KNR 4-01I

Sporządził:

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Roboty budowlane, rozbiórkowe

Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410509-03-050	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład krotność= 1,00	m2	6,30
1. 4,20*1,50				6,30
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410305-01-060	Rozebranie stropodachu, płyty żelbetowej gr. 10 cm krotność= 1,00	m3	0,84
1. 4,20*1,50*0,10+4,20*0,50*0,10				0,84
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410102-02-060	Rozebranie murów powyżej terenu, na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m3	4,75
1. 4,20*1,70*0,25+1,50*1,90*0,25*2+1,25*1,90*0,12*3 +4,20*2,10*0,25-1,9*0,80*0,25*4				4,75
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410101-01-060	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m3	3,23
1. 4,20*1,0*0,25*2+1,50*1,0*0,25+1,0*1,0*0,25*3				3,23
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0411102-04-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyladowaniu. Transport samochodem ciężarowym na odległość 1 km krotność= 1,00	m3	8,82
1. 0,84+4,75+3,23				8,82
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0411102-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyladowaniu. Nakłady uzupełniające na każdy dalszyrozpoczęty km odl.transportu 10km krotność= 1,00	m3	8,82
1. 8,82				8,82
7	wg nakładów rzeczowych AW-090	koszt utylizacji materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki krotność= 1,00	kpl	1,00
1. 1				1,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-210218-01-060	zasypanie wykopu i rozścielenie ziemi z przetrzutem na terenie płaskim i dowozem ziemi urodzajnej krotność= 1,00	m3	6,30
1. 4,20*1,50*1,0				6,30