

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja studni kopanej
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ew.135 obręb:0013-Natalin, 060708_5 Urzędówter. eiejskie
INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kraśnik
ADRES INWESTORA : ul. Janowska 139, 23-200 Kraśnik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Stachula 23-204 Kraśnik ul.Graniczna 147c (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 17.12.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.12.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Likwidacja studni kopanej			
1	KNR 4-05I d.1 0410-06	Demontaż - pokrywy nadstudziennej żelbetowej o śr. do 120 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 4 d.1 1611-01 wycena indywidualna	Dezynfekcja studni za pomocą chloraminy lub podchlorynu sodu (dezynfekcja wody 10g preparatu na 1m3 wody)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR 1 d.1 0318-07 analogia	Zасыpywanie studni piaskiem + dowóz piasku	m ³		
		9,028	m ³	9,028	
				RAZEM	9,028
4	KNNR 1 d.1 0318-03	Zасыpywanie studni materiałem ilastym, gliną plastyczną z dokładnym ubiciem	m ³		
		0,393	m ³	0,393	
				RAZEM	0,393
5	KNR 4-04 d.1 0303-04	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20 cm - rozebranie cembrowiny	m ³		
		2,035	m ³	2,035	
				RAZEM	2,035
6	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km wraz z utylizacją	m ³		
		2,035	m ³	2,035	
				RAZEM	2,035
7	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpozczęty 1 km Krotność = 10	m ³		
		2,035	m ³	2,035	
				RAZEM	2,035
8	kalk. własna d.1	Wykonanie znaku z napisem "Studnia kopana z datą likwidacji"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalkulacja indywidualna d.1	Obsługa geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000