

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja studni kopanej  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ew.155/2 obręb:0013-Natalin, 060708\_5 Urzędów ter.wiejskie  
INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kraśnik  
ADRES INWESTORA : ul. Janowska 139, 23-200 Kraśnik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Stachula 23-204 Kraśnik ul.Graniczna 147c (Sanitarna)  
DATA OPRACOWANIA : 17.12.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.12.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Likwidacja studni kopanej</b>			
1	KNR 4-051 d.1 0410-06	Demontaż - pokrywy nadstudziennej żelbetowej o śr. do 120 cm	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 4 d.1 1611-01 wycena indywidualna	Dezynfekcja studni za pomocą chloraminy lub podchlorynu sodu (dezynfekcja wody 10g preparatu na 1m3 wody)	szt		
	1		szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR 1 d.1 0318-07 analogia	Zасыpywanie studni piaskiem + dowóz piasku	m <sup>3</sup>		
	2,748		m <sup>3</sup>	2,748	
				RAZEM	2,748
4	KNNR 1 d.1 0318-03	Zасыpywanie studni materiałem ilastym, gliną plastyczną z dokładnym ubiciem	m <sup>3</sup>		
	0,393		m <sup>3</sup>	0,393	
				RAZEM	0,393
5	KNR 4-04 d.1 0303-04	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20 cm - rozebranie cembrowiny	m <sup>3</sup>		
	2,035		m <sup>3</sup>	2,035	
				RAZEM	2,035
6	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
	2,035		m <sup>3</sup>	2,035	
				RAZEM	2,035
7	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpozczęty 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>		
	2,035		m <sup>3</sup>	2,035	
				RAZEM	2,035
8	kalk. własna d.1	Wykonanie znaku z napisem "Studnia kopana z datą likwidacji"	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalkulacja indywidualna d.1	Obsługa geodezyjna	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000