

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja studni kopanej  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 924 obręb:0016-Stróża, 060705\_2 Krasnik gmina  
INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kraśnik  
ADRES INWESTORA : ul. Janowska 139, 23-200 Kraśnik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Stachula 23-204 Kraśnik ul.Graniczna 147c (Sanitarna)  
DATA OPRACOWANIA : 17.12.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.12.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Likwidacja studni kopanej</b>			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż ogrodzenia studni z siatki stalowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-05I	Demontaż - pokrywy nadstudziennej żelbetowej o śr. do 120 cm	kpl.		
d.1	0410-06	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR 4	Dezynfekcja studni za pomocą chloraminy lub podchlorynu sodu (dezynfekcja wody 10g preparatu na 1m3 wody)	szt		
d.1	1611-01 wycena indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 1	Zасыpywanie studni piaskiem + dowóz piasku	m <sup>3</sup>		
d.1	0318-07 analogia	7,85	m <sup>3</sup>	7,850	
				RAZEM	7,850
5	KNNR 1	Zасыpywanie studni materiałem ilastym, gliną plastyczną z dokładnym ubiciem	m <sup>3</sup>		
d.1	0318-03	0,393	m <sup>3</sup>	0,393	
				RAZEM	0,393
6	KNR 4-04	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20 cm - rozebranie cembrowiny	m <sup>3</sup>		
d.1	0303-04	1,507	m <sup>3</sup>	1,507	
				RAZEM	1,507
7	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym na odległość 1 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04	1,507	m <sup>3</sup>	1,507	
				RAZEM	1,507
8	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym - dodatek za każdy następny rozpozczęty 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-05	Krotność = 10 1,507	m <sup>3</sup>	1,507	
				RAZEM	1,507
9	kalk. własna	Wykonanie znaku z napisem "Studnia kopana z datą likwidacji"	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000